EXPERT GEODEZJA

Expert Usługi Geodezyjne
Mirosław Brzeziński
83-316 Gołubie, ul. Obwodu Żarkowskiego 111
NIP: 591-151-51-31 REGON 220858680
tel.698 494 575 e-mail:biuro@expert-geopl

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Skala mapy 1:500

Osnowa poziomo:	układ 2000	Wykonał: mgr inż. Mirosław Brzeziński upr. zawodowe nr: 20760
Osnowa wysokościowa:	układ Kronsztadt 86	
KERG: G.6641-5022/2013		Nr zam. 5/40/13
Mapa aktualna na dzień 08.08.2014 r.		Sekcje mapy: 6.2.9.2.8.(04) (19) 24); 6.2.9.2.8.(18) 23; 24)
Województwo:	pomorskie	Granice przedstawiono według stanu z ewidencji gruntów i budynków na dzień 02.10.2013
Powiat:	kartuski	Mapę wykonano bez ustalania służebności gruntowych.
Gmina:	Stężyca	Mapę uzupełniono o projekty: c - 965/2013, w - 965/2013
Obręb:	Stężyca	Nie wyklucza się istnienia innych, nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie
Działka nr:	523	były zgłoszone do inwentaryzacji, lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.

Zakres opracowania: ARKUSZ 2

PRZEDSIĘBIORSTWO "ELPROJEKT" Sp z o.o W ELBLĄGU		
Obiekt:	Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami	
Adres:	m. Kamienica Szlachecka, gm. Stężyca	
Inwestor:	Gmina Stężyca, ul. 9 Marca 7, 83-322 Stężyca	
Rysunek:	Projekt zagospodarowania terenu - Ark. 2	SKALA 1:500
Projektował: zespół:	mgr inż. Tomasz Mrówczyński upr. bud. nr WAM/0025/PWOB/10	Stadium P.B. i P.W.
	tech. bud. Grzegorz Lubacha	
	mgr inż. Tomasz Kamieński	IX.2014r.
	mgr inż. Izabela Sadowska	Nr rysunku
	inż. Dawid Kołakowski	2
Sprawdził:	mgr inż. Paweł Borejko upr. bud. nr 251/EL/79; 1233/EL/87	

LEGENDA

- Projektowana grawitacyjna sieć kanalizacji sanitarnej
- Projektowana tłoczna sieć kanalizacji sanitarnej
- $S_{x,x}$ O Projektowane studnie rewizyjne bet. Ø 1200mm
- $S_{x,x}$ ∘ Projektowane studnie rewizyjne PE Ø 425mm
- PS_x,Pp_x O Projektowana przepompownia ścieków

STAROSTWO POWIATOWE W KARTUZACH
Zgodnie z art. 28 b i 28 c ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. nr 193, poz. 1287 z późn. zm.) wytyczenie projektowanych sieci uzbrojenia terenu zarejestrowanych pod numerem sprawy GEO.6726.1.2014 było przedmiotem narady koordynacyjnej przeprowadzonej w dniu 19 LIS 2014
☑ w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kartuzach
☑ przy pomocy środków komunikacji elektronicznej
Przewodniczący Zespołu Koordynacyjnego
Geodeta Specjalista w Wydziale Geodezji

Przejście pod drogą wykonać metodą przewiertu sterowanego horyzontalnego w rurze ochronnej PE 200x11,9; L=16,5m. Rurę przewodową PE 90x5,4 montować na płozach dystansowych

Kurociąg kan. sanit. tłocznej w pasie drogowym od pkt.A do SR3 wykonać metodą przewiertu sterowanego horyzontalnego rurą przewodową PE/PE 90x5,4.

Oddinek S33-S34 wykonać metodą przewiertu sterowanego horyzontalnego rurą przewodową PE/PE 225x13,4 zgodnie ze spadkiem.

Przejście pod drogą wykonać metodą przewiertu sterowanego horyzontalnego w rurze ochronnej PE 110x6,6; L=13,0m. Rurę przewodową PE 50x3,0 montować na płozach dystansowych

Przejście pod drogą wykonać bezwykopową metodą przecisku pneumatycznego rurą stalową Ø355,6mm; L=22,0m; L'=22,5m. Rurę przewodową PVC200 montować na płozach dystansowych

Przejście pod drogą wykonać bezwykopową metodą przecisku pneumatycznego rurą stalową Ø355,6mm; L=16,5m. Rurę przewodową PVC200 montować na płozach dystansowych

Elektr. szafka sterująca (typowe wyposażenie przepompowni)

Złącze kablowo-pomiarowe realizowane wg umowy z Koncernem Energa

ŁĄCZY ARKUSZ 1

ŁĄCZY ARKUSZ 4